

Gebäude: ZB-E(B) (ZPA)

Ergebnisse der Luftuntersuchungen			Ergebnisse der Materialuntersuchungen (s. K 1491 FB)				
Raum	Summe PCB	PCB 118	Raum	Probenahmestelle	Material	Summe PCB	PCB 118
Zentralbereich	110	n.n.	Mischprobe aus: Raum 1029, 1035, und Werkraum	an Betonwand	Dichtungsbahn, Dichtmasse	130	6,7
Raum 1036	170	n.n.					
Raum 1022	45	n.n.					
Raum 1029	180	0,6					
Raum 1032	410	0,9					

Ergebnisse in ng/m³ (Nanogramm je Kubikmeter)

Ergebnisse in mg/kg (Milligramm je Kilogramm)

Anmerkung: Es besteht der Verdacht, dass sich die erhöhte Belastung (> 300 ng/m³) auf einen Raumbereich eingrenzen lässt, ergänzende Untersuchungen laufen hierzu bereits (Probenahme am 22.6.erfolgt)